

Составляют: лица, использующие леса в целях заготовки древесины

Срок составления; за 30 дней до начала проведения мероприятий по уходу за лесами

УТВЕРЖДАЮ

/Маргиев И.Х./

«24» мая 2021 г.



ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ  
Проходная

Вид рубки

**1. Общие сведения**

Наименование субъекта Российской Федерации	Курская область
Наименование лесничества (лесопарка)	Суджанское
Наименование участкового лесничества	Беловское
Целевое назначение лесов	Защитные
Категория защитных лесов	Противоэрозинные
Договор аренды лесного участка	нет
Договор купли-продажи лесных насаждений	нет
Государственное задание на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	нет
Контракт на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	№ 0744200000221002170-99212 от 27.04.2021 г.

**2. Местоположение и площадь лесного участка**

Номер лесного квартала	70
Номер лесотаксационного выдела	25
Общая площадь	1,4
Состав насаждения	10Со
Тип леса, бонитет	Стр,1
Возраст	63
Полнота (сомкнутость)	0,8
Происхождение (естественное или искусственное)	искусственное

**3. Характеристика лесорастительных и других условий лесного участка**

Элемент рельефа	равнинный
Экспозиция и величина склона	нет
Почвенно-грунтовые условия	слабо и средне-оподзоленные пески
Тип лесорастительных условий	A2
Размещение деревьев, подлежащих удалению или сохранению (равномерное, групповое, куртинное)	равномерное
Другие условия	нет

#### 4. Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами

Интенсивность рубки ухода	18 %
Сомкнутость крон	0,8
Объем вырубаемой древесины	76
Сумма площадей сечений	нет
Характеристика вырубаемой части насаждения	Сосна деловая- 18 м <sup>3</sup> , сосна дрова- 58 м <sup>3</sup>

#### 5. Содержание, этапы работ, сроки их выполнения и результаты

№№ этапов	Этапы работ	Сроки выполнения, месяц, год (от...до)	Проектируемые результаты по этапам
1	2	3	4
1	Подготовительные лесосечные работы	июнь 2021 года	Создание необходимых условий для безопасного и эффективного выполнения основных и заключительных лесосечных работ
2	Основные лесосечные работы	июль-сентябрь 2021 г	Процессы, связанные с осуществлением рубок лесных насаждений (валка, трелевка древесины, частичная ее переработка, хранение древесины в лесу и иные процессы, технологически связанные с рубками лесных насаждений.
3	Заключительные этапы лесосечных работ	октябрь 2021 года	Очистка (доочистка) мест рубок от порубочных остатков.
4	Учет и оценка результатов работ	ноябрь 2021 г.	Акт осмотра лесосеки

#### 6. Характеристика участка и его элементов (насаждения, древостоя и др.): исходных, сохраняемых при проведении мероприятий, проектируемых после проведения мероприятий

Исходная до проведения ухода	Состав <u>10Со</u> полнота <u>0,8</u>
Проектируемая после проведения ухода	Состав <u>10Со</u> полнота <u>0,7</u>

#### 7. Описание технологий выполнения работ

В соответствии с Технологической картой лесосечных работ технология выполнения работ следующая:

Комплексная механизированная заготовка древесины (валка – бензопила «Хуксварна», обрезка сучьев – бензопила «Хуксварна», трелевка древесины за комель – трактор МТЗ - 82, раскряжевка – бензопила «Хуксварна», штабелевка, вывоз древесины – лесовозом.)



Проект составил

(Маргиев И.Х.)